AR Prefecture
047-214701955-20230710-DEL0822023-DE
Reçu le 13/07/2023

ETAB. DE LOT-ET-GARONNE
LD VARENNES CS 10083
47240 BON-ENCONTRE
Tél : 0553695400
SIRET : 32933888303504

MERLE MARINE
14 Cours Romas
47600 Nerac

BON-ENCONTRE, le 22 juin 2023

Objet : Offre OF-2020090014-0005 - NERAC - CENTRE SAMAZEUILH 2023 N°1

Madame, Monsieur,

Concernant l'offre citée en objet, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le devis n° OF-2020090014-0005 du 09/10/2020 d'un montant TTC de 88 074,31 € :

COMMUNE DE NERAC

Vous remerciant par avance et vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Chef d'Agence,
ELHORRY Emmanuel

AR Prefecture
047-214701955-20230710-DEL0822023-DE
Reçu le 13/07/2023

ETAB. DE LOT-ET-GARONNE
LD VARENNES CS 10083
47240 BON-ENCONTRE
Tél : 0553695400
SIRET : 32933888303504

COMMUNE DE NERAC
PL DU GAL DE GAULLE
.
47600 NERAC

Nos réf : OF-2020090014-0005
Dossier suivi par : David CLAYSAC

BON-ENCONTRE, le 12 mai 2023

NERAC - CENTRE SAMAZEUILH 2023 N°1

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (€)	MONTANT HT (€)
	Sous réserve de raccordement gravitaire du réseau EP créé au réseau communal				
	Non compris butte roues				
	Non compris éclairage public				
	Sous réserve de raccordement gravitaire du réseau EP créé au réseau communal				
	Non compris butte roues				
	Non compris éclairage public				
	Sous réserve de raccordement gravitaire du réseau EP créé au réseau communal				
	Non compris butte roues				
	Non compris éclairage public				
.	LOT 02				
2,1	**réseau EU/EV**				
2,1,1	Tranchées / canalisations	ML	50,00	98,40	4 920,00 €
2,1,2	Regards EU/EV	Unité	2,00	669,21	1 338,42 €
2,1,3	Branchements EU/EV	Unité	5,00	194,45	972,25 €
2.1.3.1	Mise à la côte de regard existant sans changement de la fonte	U	6,00	207,09	1 242,54 €
	Sous-Total - réseau EU/EV				**8 473,21 €**

AR Prefecture
047-214701955-20230710-DEL0822023-DE
Reçu le 13/07/2023

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (€)	MONTANT HT (€)
2,3	**Réseau EP**				
2,3,1	Tranchées / canalisations	ML	90,00	92,93	8 363,70 €
2,3,2	regards EP	U	10,00	669,21	6 692,10 €
2,3,3	Branchement EP	U	5,00	230,49	1 152,45 €
2.4.21	Mise à la côte de regard existant sans changement de la fonte	U	8,00	207,09	1 656,72 €
	Sous-Total - Réseau EP				**17 864,97 €**
2,5	**Aménagement cour zone caritative**				
2,5,1	Décapage ép 30cm	M2	460,00	9,17	4 218,20 €
2,5,2	Nivellement du terrain	M2	440,00	6,34	2 789,60 €
2,5,3	**Voirie**				
2,5,3,1	Ecran anticontaminant	M2	75,00	1,66	124,50 €
2,5,3,2	Couche de fondation	M2	75,00	24,02	1 801,50 €
2,5,3,3	Couche de base	M2	420,00	5,06	2 125,20 €
2,5,3,4	Enrobé voirie	M2	420,00	24,78	10 407,60 €
2.5.3.5	Couche de base piétonnier	M2	28,00	18,32	512,96 €
2.5.3.6	Revêtement en béton désactivé sur 0.13 épaisseur moyenne emprise trottoir	M2	28,00	57,17	1 600,76 €
2.5.3.7	Bordure BJ5 béton gris	ML	17,00	29,57	502,69 €
2.5.3.8	Entourages d'arbres bordures BJ5	U	4,00	175,28	701,12 €
2.5.3.9	Fosse d'arbres 2x2x1	U	1,00	255,41	255,41 €
2.5.3.10	Fourniture et pose d'un film pare racine	M2	8,00	44,00	352,00 €
2.5.3.11	Reprise de voirie communale aux abords du site	M2	20,00	71,50	1 430,00 €
2.5.3.12	Fourniture et pose d'un portail coulissant motorisé de 4 ml hauteur 2 m en acier avec barreaux RAL 7016 y compris terrassement et coulage de la longrine (hors branchement électrique)	F	1,00	7 800,00	7 800,00 €
	Sous-Total - Voirie				**27 613,74 €**
2,5,5	Bandes de guidage	ML	5,00	38,50	192,50 €
2,5,6	Bandes podotactiles	U	1,00	110,00	110,00 €
2.5.7	Tranchée technique pour alimentation portail	ML	38,00	68,68	2 609,84 €

AR Prefecture
047-214701955-20230710-DEL0822023-DE
Reçu le 13/07/2023

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (€)	MONTANT HT (€)
2.5.8	Regard électrique 30x30	U	3,00	198,00	594,00 €
2.5.9	Apport de terres végétales	M3	10,00	92,68	926,80 €
	Sous-Total - Aménagement cour zone caritative				**39 054,68 €**
2,6	**Aménagement esplanade arrière aile B**				
2,6,2	Tranchée technique arrosage	ML	5,00	68,68	343,40 €
2.6.3	déblais pour confection espaces verts	M3	40,00	27,73	1 109,20 €
2.6.4	Régalage de terre végétale d'apport sur 0.20m d'épaisseur moyenne emprise espaces verts créés	M2	180,00	19,96	3 592,80 €
2.6.5	Fourniture et pose de bordures BJ5	ML	100,00	29,57	2 957,00 €
	Sous-Total - Aménagement esplanade arrière aile B				**8 002,40 €**
	SOUS-TOTAL - LOT_02				73 395,26 €

Conditions particulières :
La présente offre est valable 15 jours.
Elle a été établie sans pouvoir tenir compte de l'ensemble des conséquences, notamment économiques, résultant de la survenance soudaine de la crise géopolitique que nous traversons et du « choc énergétique » en cours, dont l'évolution est imprévisible.
Nos prix sont fixés au regard de la connaissance que nous avons à ce jour de la disponibilité et du cours des différentes énergies et des matières premières nécessaires à l'exécution du marché et à la fabrication des matériaux devant être mis en œuvre.
Nos coûts sont donc exposés à une très forte volatilité et nous avons des incertitudes quant à la disponibilité prochaine des différents approvisionnements.
Des adaptations en cours d'exécution pourront s'avérer nécessaires.

AR Prefecture

047-214701955-20230710-DEL0822023-DE
Reçu le 13/07/2023

Nos réf : OF-2020090014-0005

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (€)	MONTANT HT (€)
	RECAPITULATIF				
.	LOT_02				73 395,26 €

Conditions de règlement : EFT (Virt) - 30 jours date de facture

Se référer à nos conditions générales de travaux détaillées au verso de la première page

MONTANT TOTAL H.T.	**73 395,26 €**
TVA 20%	14 679,05 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	88 074,31 €

Fait à BON-ENCONTRE, le 12 mai 2023
Chef d'Agence
ELHORRY Emmanuel

PO

COLAS
WE OPEN THE WAY
Etablissement de Lot et Garonne
Lieu-dit « Varennes » - CS 10083
47240 BON-ENCONTRE
Tél. : 05 53 69 54 00 – Fax : 05 53 96 32 3·
Siret : 329 338 883 03504 – APE 4211 Z

Date et Signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"

AR Prefecture

047-214701955-20230710-DEL0822023-DE
Reçu le 13/07/2023