AR Prefecture
047-214701955-20231026-DEL1242023-DE
Reçu le 30/10/2023

allez et Cie

Centre de travaux de Villeneuve sur Lot
ZI du Rooy - rue Ampère
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
05 53 36 24 70
villeneuve@allez.fr
SIRET : 572 201 549 00662

Villeneuve-sur-Lot, le 26 septembre 2023

COMMUNE DE NERAC

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

47600 NERAC

DEVIS N° DVVX23090041 indice B

Nom de l'affaire : COMMUNE DE NERAC

Objet de l'affaire : TS CENTRE DE SAMAZEUILLH

Repère du poste	Description	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
1	**TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES MODIFICATIFS**				
1.1	SECOURS POPULAIRE 2				
1.1.1	Alim Volet roulant et protection disj 10a	u	2	150,61	301,22
1.1.2	Alim pc 3p+t 16A existante remplacement cable et rajout protection triphasé 16A	Ens	1	160,60	160,60
1.1.3	Supplément de 3 pc 2p+t 16A sur 1 circuit y compris protection 16A+N au TGBT	Ens	1	340,25	340,25
1.1.4	Suppression poste de travail	u	-2	242,94	-485,88
	Total chapitre : 1.1				**316,19**
1.1	BOUTIQUE SECOURS POPULAIRE				
1.1.1	Alim Volet roulant et protection par disjoncteur	u	2	150,61	301,22
1.1.4	Rajout d'un bloc de sécurité avec sa ligne	Ens	1	158,07	158,07
1.1.4	Suppression poste de travail	u	-2	242,94	-485,88
1.1.5	Supplément pour 3pc supplémentaires sur poste de travail	u	2	85,00	170,00
	Total chapitre : 1.1				**143,41**
1.1	ACCEUIL ET PORTAGE				
1.1.1	Alim Volet roulant et protection par disjoncteur	u	2	150,61	301,22
1.1.3	Supplément de 6 pc 2p+t 16A sur 1 circuit y compris protection 16A+N au TGBT	Ens	1	518,42	518,42
1.1.4	Suppression poste de travail	u	-1	242,94	-242,94
	Total chapitre : 1.1				**576,70**
1.2	CAVE				

AR Prefecture
047-214701955-20231026-DEL1242023-DE
Reçu le 30/10/2023

Repère du poste	Description	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
1.2.1	Alimentation éclairage cave	Ens	1	185,00	185,00
1.2.2	Fourniture et pose luminaires	u	3	70,00	210,00
	Total chapitre : 1.2				**395,00**
1.2	LOCAL INFORMATIQUE				
1.2.1	Mise en place d'une PC 2P+T Double sur une alim informatique	Ens	2	107,20	214,40
1.2.2	Alimentation Régulateur y compris protection	Ens	1	153,38	153,38
	Total chapitre : 1.2				**367,78**
1.3	BUANDERIE R+1				
1.3.1	Alimentation coffret buanderie depuis TGBT au RDC (passage sur plancher haut bdu r+1 deescente coté salle de danse vers rdc)	Ens	1	1 139,05	1 139,05
1.3.2	Protection cable 5g6 dans tgbt par disjoncteur 3x32A+N	Ens	1	222,22	222,22
1.3.3	Coffret étanche 32 A dans buanderie avec protection départ ML,SL,Centrale ECS, PC	Ens	1	613,05	613,05
1.3.4	Alimentation pc SL et ML	u	2	116,61	233,22
1.3.5	Alimentation PC Centrale ECS	u	1	116,61	116,61
1.3.6	Alim pc chargeur autolaveuse	u	1	69,88	69,88
1.3.7	PC supplémentaire à faire (prévue au marché de base)	pm	1		
	Total chapitre : 1.3				**2 394,03**
	Total chapitre : 1				**4 193,11**
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier : *- main d'oeuvre liée à la dépose et au tri* *- transport des déchets de chantier vers les points de collecte** *- coûts de traitement*	Forfait	1	21,07	21,07
	Montant Total H.T.				**4 214,18**
	Montant H.T. soumis T.V.A 20%				4 214,18
	T.V.A 20%				842,84
	Montant Total T.T.C.				**5 057,02**

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- Durée de validité de l'offre : 1 mois

Ce délai dépassé, notre offre sera révisable selon l'index BT47 en vigueur et les conditions particulières ci-dessous

- Conditions particulières : Suite aux variations des prix des matières premières que nous subissons et aux difficultés d'approvisionnement rencontrées, une révision des prix pourra être appliquée à la date de signature du devis
- Délai de règlement : 30 jours, date de facture, par virement
- Acompte à la commande : 30% du montant TTC du devis à la signature

GESTION DES DECHETS

- Pour l'exécution de ce devis, la quantité de déchets est estimée à : 10,54 kg

** DIB, Carton, Papier, Bois : prestataire BRANGE à Bias (47300)*

Bon pour accord

A_____ Le_____

Cachet et signature client

allez et Cie
ZI du Rooy, rue Ampère - CS80087
47306 VILLENEUVE-SUR-LOT Cedex
05 53 36 24 70 - villeneuve@allez.fr
R.C. Agen B 572 201 549