AR Prefecture
047-214701955-20231026-DEL1252023-DE
Reçu le 30/10/2023

Allez et Cie

Centre de travaux de Villeneuve sur Lot
ZI du Rooy - rue Ampère
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
05 53 36 24 70
villeneuve@allez.fr
SIRET : 572 201 549 00662

Villeneuve-sur-Lot, le 21 septembre 2023

COMMUNE DE NERAC

PLACE DU GENERAL DE GAULLE

47600 NERAC

DEVIS N° DVVX23090026 indice A

Nom de l'affaire : COMMUNE DE NERAC

Objet de l'affaire : Centtre Samazeuilh travaux supplémentaires SSI

Repère du poste	Description	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
1	**Ajout d'un transmetteur téléphonique sur la centrale incendie et modification pour coupure SONO** * Ajout de relais dans la centrale incendie * Modification du programme des sorties et ajout de détections				
1.1	Prestation réalisée par un technicien SIEMENS	Ens.	1	1 135,22	1 135,22
1.2	* Fourniture et pose d'un transmetteur GSM Carte SIM fourni par le client	Ens.	1	520,02	520,02
1.3	* Coupure SONO Salle de danse et salle de musique				
1.3.1	* Ajout contacteur et modification tableau salle de danse pour coupure PC SONO	Ens.	1	474,94	474,94
1.3.2	* Ajout contacteur et modification tableau salle de musique pour coupure PC SONO	Ens.	1	474,94	474,94
	Total chapitre : 1.3				**949,88**
1.4	* Mise en service et test	Ens.	1	128,02	128,02
	Total chapitre : 1				**2 733,14**
2	**Ajout de détection**				
2.1	* Ajout d'un déclencheur manuel cage d'escalier cave	U.	1	199,70	199,70
2.2	* Ajout de détecteur optique cave	Ens.	3	194,50	583,50
2.3	* Ajout d'un indicateur d'action cave dans le couloir RDC	Ens.	1	29,80	29,80
2.4	* Ajout de detecteur optique vestiaire R+1	Ens.	2	194,50	389,00
2.5	* Ensemble de câblage incendie	Ens.	7	54,00	378,00
2.6	* Modification du DOE, Dossier d'identité SSI	Ens.	1	250,00	250,00

AR Prefecture
047-214701955-20231026-DEL1252023-DE
Reçu le 30/10/2023

Repere du poste	Description	Unité	Quantité	Prix de vente Unitaire	Prix de vente Total
	Total chapitre : 2				**1 830,00**
3	**Ajout d'une prise pour appareil BAPI Local SSI**				
3.1	* Fourniture et pose prise de courant	Ens.	1	45,93	45,93
3.2	* Fourniture et pose BAPI	Ens.	1	264,15	264,15
	Total chapitre : 3				**310,08**
4	**Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier :** *- main d'oeuvre liée à la dépose et au tri* *- transport des déchets de chantier vers les points de collecte** *- coûts de traitement*	Forfait	1	24,49	24,49
	Montant Total H.T.				**4 897,71**
	Montant H.T. soumis T.V.A 20%				4 897,71
	T.V.A 20%				979,54
	Montant Total T.T.C.				**5 877,25**

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- Durée de validité de l'offre : 1 mois

Ce délai dépassé, notre offre sera révisable selon l'index BT47 en vigueur et les conditions particulières ci-dessous

- Conditions particulières : Suite aux variations des prix des matières premières que nous subissons et aux difficultés d'approvisionnement rencontrées, une révision des prix pourra être appliquée à la date de signature du devis
- Délai de règlement : 30 jours, date de facture, par virement
- Acompte à la commande : 30% du montant TTC du devis à la signature

GESTION DES DECHETS

- Pour l'exécution de ce devis, la quantité de déchets est estimée à : 12,24 kg

** DIB, Carton, Papier, Bois : prestataire BRANGE à Bias (47300)*

Bon pour accord

A_____ Le_____

Cachet et signature client

Conducteur de travaux

BILEK Nicolas
n.bilek@allez.fr

allez et Cie
ZI du Rooy, rue Ampère - CS80087
47306 VILLENEUVE-SUR-LOT Cedex
05 53 36 24 70 - villeneuve@allez.fr
R.C. Agen B 572 201 549