AR Prefecture
047-214701955-20241023-DEL1352024-DE
Reçu le 28/10/2024

COLAS
WE OPEN THE WAY

COLAS FRANCE Etablissement Lot et Garonne
Lieu-Dit Varennes
Impasse du Petit Colayrac, CS 10083
47240 BON-ENCONTRE
Tél : 05.53.69.54.00
SIRET : 329 338 883 03504

Commune de NERAC
1 place du Général de Gaulle

47600 NERAC

Nos réf : Doc 1340481 | Op 17487
Dossier suivi par :

BON-ENCONTRE, le 15/10/24

DEVIS : NERAC - CENTRE SAMAZEUILH - AVENANT PLUS VALUE/MOINS VALUE

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
	AVENANT PLUS VALUE				
	TRAVAUX PREPARATOIRES				
	Installations de chantier	ens	1.000	2 741.31	2 741.31
	Abattage et dessouchage arbres	u	1.000	945.65	945.65
	Terrassements en déblais évacués	m3	180.000	54.64	9 835.20
	Plus value terrassement à l'aspiratrice	m3	10.000	100.00	1 000.00
	Total chapitre : TRAVAUX PREPARATOIRES	*ens*			*14 522.16*
	AMENAGEMENT COUR				
	Géotextile	m2	315.000	2.39	752.85
	Fourniture et mise en oeuvre de GNT 20/40 pour confection structure drainante	m2	315.000	44.10	13 891.50
	Fourniture et mise en oeuvre de revêtement type COLCLAIR Grège sur 0.05m d'épaisseur moyenne	m2	315.000	47.70	15 025.50
	Fourniture et pose de bordures BJ5 arasées	ml	148.000	33.24	4 919.52
	Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale sur 0.50m d'épaisseur moyenne dans les ilots espaces verts	m2	65.000	42.55	2 765.75
	Total chapitre : AMENAGEMENT COUR	*ens*			*37 355.12*
	AMENAGEMENT COURSIVES				
	Réglage du support	m2	160.000	18.22	2 915.20
	Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé Calcaire Montcabrier 10/14 ciment gris sur 0.12m d'épaisseur moyenne	m2	160.000	72.19	11 550.40
	Fourniture et pose d'emmarchement pierre calcaire 15X25	ml	2.500	105.00	262.50
	Total chapitre : AMENAGEMENT COURSIVES	*ens*			*14 728.10*
	RESEAU EP				
	Canalisation EP Ø160	ml	50.000	106.39	5 319.50
	Caniveau CC1 pierre veillie GIRPAV	ml	13.000	147.50	1 917.50
	Caniveau à grille	ml	1.500	237.02	355.53
	Regard de branchement	u	4.000	234.00	936.00
	Regard à grille 40x40	u	2.000	406.65	813.30
	Piquage sur réseau existant	u	1.000	202.41	202.41
	Mise à la côte de regad EP	u	3.000	247.35	742.05
	Total chapitre : RESEAU EP	*ens*			*10 286.29*
	RESEAUX DIVERS				
	Fourniture et pose de canalisation en tranchée arrosage PEHD Ø19/25	ML	64.000	46.31	2 963.84
	Fourniture et pose en tranchée de fourreau Electricité TPC Ø90	ML	45.000	35.08	1 578.60
	Regard Electricité 30x30	u	4.000	193.05	772.20
	Total chapitre : RESEAUX DIVERS	*ens*			*5 314.64*

AR Prefecture
047-214701955-20241023-DEL1352024-DE
Reçu le 28/10/2024

COLAS FRANCE Etablissement Lot et Garonne

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
	SIGNALISATION				
	Marquage au sol place PMR	u	1.000	140.40	140.40
	Fourniture et pose panneau stationnement PMR	u	1.000	351.00	351.00
	Résine de guidage type pépite	ml	12.000	23.40	280.80
	Total chapitre : SIGNALISATION	*ens*			*772.20*
	AVENANT MOINS VALUE				
2.1	*RESEAU EU/EV*				
2.1.1	Tranchées/canalisations	ml	-61.000	78.08	-4 762.88
2.1.2	Regards EU/EV	u	-2.000	685.40	-1 370.80
2.1.3	Branchements EU/EV	u	-3.000	191.66	-574.98
	Total chapitre : RESEAU EU/EV	*ens*			*-6 708.66*
2.2	*RESEAU AEP*				
2.2.1	Tranchée/fourreau	ml	-85.000	63.82	-5 424.70
	Total chapitre : RESEAU AEP	*ens*			*-5 424.70*
2.3	*RESEAU EP*				
2.3.1	Tranchées/canalisations	ml	-73.000	78.08	-5 699.84
2.3.2	Regards EP	u	-1.000	685.40	-685.40
2.3.3	Branchements EP	u	-5.000	243.28	-1 216.40
	Total chapitre : RESEAU EP	*ens*			*-7 601.64*
2.4	*AMENAGEMENT COUR D'HONNEUR*				
2.4.1	Décapage ép 30 cm	m2	-445.000	21.66	-9 638.70
2.4.2	Nivellement terrain	m2	-345.000	31.96	-11 026.20
2.4.3	Remblais sous dallage	m2	-345.000	9.83	-3 391.35
2.4.4	Caniveaux à grille	ml	-45.000	152.00	-6 840.00
2.4.5	Bordurettes béton	ml	-98.000	32.22	-3 157.56
2.4.6	Dallages désactivées ép 13 cm	m2	-345.000	60.20	-20 769.00
2.4.7	AMENAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT PMR				
2.4.7.1	Marquage au sol PMR	Ft	-2.000	69.00	-138.00
2.4.7.2	Panneau de signalisation PMR	u	-2.000	161.00	-322.00
	Total chapitre : AMENAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT PMR	*ens*			*-460.00*
2.4.8	Tranchée technique pour éclairage extérieur	ml	-27.000	65.20	-1 760.40
2.4.9	Tranchée technique pour arrosage	ml	-5.000	70.69	-353.45
2.4.10	Apport de terres végétales	m3	-35.000	52.94	-1 852.90
2.4.11	Bandes de guidage (1m50)	u	-6.000	40.25	-241.50
2.4.12	Bandes podotactiles	u	-2.000	115.00	-230.00
	Total chapitre : AMENAGEMENT COUR D'HONNEUR	*ens*			*-59 721.06*
2.5	*AMENAGEMENT COUR CARITATIVE*				
2.5.1	Décapage ép 30 cm	m2	-480.000	4.49	-2 155.20
2.5.2	Nivellement terrain	m2	-480.000	4.25	-2 040.00
2.5.3	VOIRIE				
2.5.3.3	Couche de base	m2	-480.000	4.25	-2 040.00
2.5.3.4	Enrobé voirie	m2	-870.630	19.98	-17 395.19
	Total chapitre : VOIRIE	*ens*			*-19 435.19*
2.5.4	AMENAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT PMR				
2.5.4.1	Marquage au sol PMR	Ft	-1.000	69.00	-69.00
2.5.4.2	Panneau de signalisation verticale	u	-1.000	322.00	-322.00

AR Prefecture
047-214701955-20241023-DEL1352024-DE
Reçu le 28/10/2024

COLAS
WE OPEN THE WAY

COLAS FRANCE Etablissement Lot et Garonne

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
	Total chapitre : AMENAGEMENT PLACES DE STATIONNEMENT PMR	*ens*			*-391.00*
2.5.5	Bandes de guidage (1m50)	u	-6.000	40.25	-241.50
2.5.6	Bandes podotactiles	u	-1.000	115.00	-115.00
2.6	*AMENAGEMENT ESPLANADE ARRIERE AILE B*				
2.6.1	Sol stabilisé	m2	-180.000	7.19	-1 294.20
2.6.2	Tranchée technique arrosage	ml	-5.000	62.32	-311.60
	Total chapitre : AMENAGEMENT ESPLANADE ARRIERE AILE B	*ens*			*-1 605.80*
	Total chapitre : AMENAGEMENT COUR CARITATIVE	*ens*			*-25 983.69*
	Conditions particulières : La présente offre est valable 15 jours.				

Montant total HT (EUR)	-22 461.24
TVA 20.0%	-4 492.25
Montant total TTC (EUR)	-26 953.49

Conditions de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de facture

Fait à BON-ENCONTRE, le mardi 15 octobre 2024
Chef d'Agence
EMMANUEL ELHORRY

P.O

COLAS
WE OPEN THE WAY
Etablissement de Lot et Garonne
Lieu-dit « Varennes » - CS 10083
47240 BON-ENCONTRE
Tél. : 05 53 69 54 00 – Fax : 05 53 96 32 34
Siret : 329 338 883 03504 – APE 4211 Z

Date et signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"