AR Prefecture
047-214701955-20250128-DEL0022025-DE
Reçu le 28/01/2025

AGEN, le 19/11/2024

territoire d'énergie
LOT-ET-GARONNE

Mairie
47600 Nérac

Nos réf : JMC/EmM

ECLAIRAGE PUBLIC

Réabilitation Orpéa

Devis Estimatif 24/31

DESIGNATION	Quan.	Prix Unit. H.T.	Prix Total H.T.
Intervention mise en service			
Etude dossier, modification programme et intervention par FARECO.	1	1 510,00	1 510,00
Remplacement contrôleur			
Dépose du côntroleur existant, fourniture et pose d'un contôleur Gallery 735h3.	1	8 942,57	8 942,57
Feux 99970 99920			
Fourniture et pose d'un radar de détection.	2	832,52	1 665,05
Signal piéton 99975 99916			
Remplecement d'un signal piéton lumineux.	2	686,21	1 372,42
Boucle 99950			
Confcetion d'une tranchée et refection d'un boucle sous chaussée.	1	1 169,46	1 169,46
	MONTANT H.T. :		14 659,49
DEVIS VALABLE DEUX MOIS	T.V.A. 20% :		2 931,90
	MONTANT T.T.C. :		17 591,39

1 contrôleur concerné par le programme de rénovation

Contribution commune : 50% du montant H.T. du controleur limité à 5000€	2 500,00
Montant à charge de TE47 50% du montant H.T. du controleur limité à 5000€	2 500,00
Montant H.T. restant	9 659,49

Contribution commune : 70% du montant H.T. restant		6 761,64
Montant à charge de TE 47 30% du montant H.T. restant		2 897,85
CONTRIBUTION TOTALE DE LA COMMUNE	63,18% du HT	9 261,64
MONTANT A CHARGE DE TE 47		8 329,75

Dater et faire précéder la signature de la mention "bon pour accord sur la contribution de la commune"

Le Maire,

Nicolas LACOMBE

Le Président,

LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN LOT-ET-GARONNE
territoire d'énergie LOT-ET-GARONNE

Jean-Marc CAUSSE

AR Prefecture
047-214701955-20250128-DEL0022025-DE
Reçu le 28/01/2025

territoire d'énergie
LOT-ET-GARONNE

TE47
26, rue Diderot
47000 - AGEN

PLAN D'EXECUTION SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE

NERAC 24-31 - Réabilitation Orpéa

PLAN DE LOCALISATION



Interlocuteur : Emilien MARTIN

Mail : e.martin@te47.fr

Tel. : 06 42 22 51 41

Signature et bon pour accord :

AR Prefecture
047-214701955-20250128-DEL0022025-DE
Reçu le 28/01/2025

LEGENDE

Remplacement contrôleur - Dépose du côntroleur existant, fourniture et pose d'un contôleur Gallery 735h3.

Feux 99970 99920 - Fourniture et pose d'un radar de détection.

Signal piéton 99975 99916 - Remplecement d'un signal piéton lumineux.

Boucle 99950 - Confcetion d'une tranchée et refection d'un boucle sous chaussée.

Interlocuteur : Emilien MARTIN

Mail : e.martin@te47.fr

Tel. : 06 42 22 51 41

Signature et bon pour accord :