AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL0952025-DE
Reçu le 17/07/2025

NERAC - Place de la libération

Stade 20250625

	CHIFFRAGE	REPARTITION	
		CCAC	MAIRIE
PRESTATIONS GENERALES	14 625 €	12 675 €	1 950 €
TRAVAUX PRELIMINAIRES	30 109 €	30 109 €	
REVETEMENTS - BORDURES	99 034 €	99 034 €	
SIGNALISATION	3 609 €		3 609 €
RESEAUX	12 144 €		12 144 €
MOBILIER	4 220 €		4 220 €
TOTAL Travaux	**163 741 €**	141 818 €	21 923 €
MOE et missions complémentaires	**13 099 €**	13 099 €	- €
TOTAL HT	**176 841 €**	**154 918 €**	**21 923 €**
TVA	**35 368 €**	**30 984 €**	**4 385 €**
TOTAL TTC	**212 209 €**	**185 901 €**	**26 308 €**
Remboursement par la commune à la CCAC pour les travaux de compétence communale (TTC)		- €	26 308 €
Remboursement par la commune à la CCAC de 50% HT des travaux de compétence intercommunale		- €	77 459 €
Reste à charges TTC		**108 442 €**	**103 766 €**
Reste à charges HT		**77 459 €**	**99 382 €**

Nous préparons donc une proposition de convention de CoMo.

Dans l'attente de votre accord,

Bonne journée

Yannick BIRKLY
Directeur des Services Techniques

Albret Communauté
Centre Haussmann
10, place Aristide Briand - 47600 Nérac
05.53.97.64.24 - 06.86.41.50.50

Estimation Place de la libération_25062025.pdf
188 ko

Place de la Libération-Plan des travaux.pdf
1 Mo

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL0952025-DE
Reçu le 17/07/2025

Nérac - Tvx Place de la libération

De : BIRKLY Yannick <yabirkly@albretcommunaute.fr> mer., 25 juin 2025 17:51

Objet : Nérac - Tvx Place de la libération 4 pièces jointes

À : 'NIcolas Lacombe' <nicolas.lacombe@laposte.net>, dgs <dgs@ville-nerac.fr>, dst@ville-nerac.fr

Cc : SERRATE Fanny <faserrate@albretcommunaute.fr>, BUFFAUMENE Eric <erbuffaumene@albretcommunaute.fr>, LORENZELLI Alain (maire@bruch.fr) <maire.bruch@orange.fr>, CHIESA Patrice <pachiesa@albretcommunaute.fr>, TINGAUD Christelle <chtingaud@albretcommunaute.fr>, MOREAU Olivia <olmoreau@albretcommunaute.fr>, POURTIER Florence <flpourtier@albretcommunaute.fr>, francis.malisani <francis.malisani@orange.fr>, 'Nicolas BEVILACQUA' <n.bevilacqua@bet-ac2i.fr>

Bonjour à tous,

Suite à la transmission du chiffrage des travaux place de la libération par AC2i vous trouverez ci-dessous les enveloppes financières à mettre en œuvre pour les 2 collectivités.
Pour rappel, les investigations géotechniques ont révélé une absence totale de structure de chaussée.

Conformément à la charte voirie, Albret communauté peut porter la MO unique de l'opération.
La Mairie remboursera la part TTC des travaux relevant de sa compétence (Signalisation, mobilier, réseaux, espaces verts) et participera à 50% aux travaux de compétence CCAC.

En première approche et sous réserves de passation du marché la répartition serait la suivante :

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL0952025-DE
Reçu le 17/07/2025

Code	Désignation	Quantité		ESTIMATION AC2i Prix Unitaire en €	Montant HT en €
A	**PRESTATIONS GENERALES**				
1.0	Installation de chantier	1	Ft	5 500,00 €	5 500,00 €
1.1	Signalisation de chantier	1	Ft	1 100,00 €	1 100,00 €
1.2	Etude d'exécution	1	Ft	880,00 €	880,00 €
1.3	Constat d'huissier	1	Ft	730,00 €	730,00 €
1.4	Implantation générale	1	Ft	825,00 €	825,00 €
1.5	Piquetage des réseaux existants, sondages	1	Ft	660,00 €	660,00 €
1.6	Traçage des réseaux existants	1	Ft	900,00 €	900,00 €
1.7	DOE , Plan de récolement	1	Ft	1 200,00 €	1 200,00 €
1.8	Diagnostic amiante HAP enrobé	1	Ft	880,00 €	880,00 €
1.9	Fourniture et pose de panneau zone BLEUE 1,5*1,5	3	U	650,00 €	1 950,00 €
				TOTAL H.T.	14 625,00 €

B	**TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT**				
2.1	Sciage de revêtement existant	63	ml	8,00 €	504,00 €
2.2	Rabotage de l'enrobé existant sur 5 cm	1200	m²	7,00 €	8 400,00 €
2.3	Enlèvement soigné des pavés existants et stockage sur site	197	m²	55,00 €	10 835,00 €
2.4	Démolition de bordures béton (T2CS1) existantes et évacuations en décharge agréée	70	ml	15,00 €	1 050,00 €
2.5	Démolition de regard avaloir existant y compris toute sujétion de masque béton sur les canalisation et de comblement en grave 0/20	0	U	140,00 €	- €
2.6	Démolition d'ouvrage de maçonnerie en béton armé ou non et évacuation (marche, dalle béton, réseau existants...)	10	M3	130,00 €	1 300,00 €
2.7	Terrassement pour fosses d'arbres (1,5*1,5*1,5) y/c évacuation en décharge agréée	2	U	250,00 €	500,00 €
2.8	Bordure pierre à resceller ilot Nord	17	ml	100,00 €	1 700,00 €
2.9	Dépose soignée et repose du caniveau existant en pierre	22	ml	60,00 €	1 320,00 €
2.10	Démolition béton sous pavés ou trottoir béton, évacuation en décharge et reprofilage en 0/20	180	m²	25,00 €	4 500,00 €
				TOTAL H.T.	30 109,00 €

C	**REVÊTEMENT - BORDURES**				
3.1	**Chaussée, Parking**				
	a) Géotextile	1240	m²	3,00 €	3 720,00 €
	b) Tout venant ép 0,30 m	1240	m²	18,00 €	22 320,00 €
	c) Grave non traitée ép : 0,20M	1240	m²	13,00 €	16 120,00 €
	d) Mise en place d'un béton bitumineux semi grenu 0/10 ép. 0,06 m y compris couche d'accrochage	1240	m²	19,23 €	23 845,20 €
	e) Résine pépite sur voirie	88	m²	48,00 €	4 224,00 €
3.2	**Trottoir en béton balayé**	10	m²	60,00 €	600,00 €
3.3	**Trottoir en enrobé**	78	m²	45,00 €	3 510,00 €
3.4	**Abaissement de bordure en pierre pour passage piéton** (dépose, terrassement et repose de bordure pierre)	3	U	1 000,00 €	3 000,00 €
3.4	**Pose de pavé st Palais**	260	m²	40,00 €	10 400,00 €
3.5	**Zone en espaces verts** (terrassement sur 20 cm et apport de 20 cm de terre végétale)	30	m²	30,00 €	900,00 €
3.6	**Fourniture et pose de bordures**				
	a) Bordure T2 CS1 béton haute ou basse	56	ml	60,00 €	3 360,00 €
	a') Bordure T2 CS1 pierre flammée	56	ml	170,00 €	PM
	a) Bordure A2 CS1 béton haute ou basse	26	ml	60,00 €	1 560,00 €
	c) Bordure P1 pour coffrage béton devant Optical center	18	ml	29,00 €	522,00 €
	d) Réfection devant bordure RD en béton jusqu'à -6 cm/fini sur 10 cm de large	56	ml	12,00 €	672,00 €

AR Prefecture
047-214701955-20250710-DEL0952025-DE
Reçu le 17/07/2025

Code	Désignation	Quantité		Prix Unitaire en €	Montant HT en €
3.7	**Maçonnerie**				
	a) Mise à niveau de regard de visite EU - EP	3	U	182,00 €	546,00 €
	b) transformation grille existante en regard de visite	2	U	500,00 €	1 000,00 €
	c) changement tampon de regard existant	3	U	265,00 €	795,00 €
	d) mise à la côte de bouche à clef	5	U	98,00 €	490,00 €
	*e) chambre 30*30 avec tampon à remplir*	2	U	420,00 €	840,00 €
	f) Reprise soubassement en enduit en béton	5	M²	35,00 €	175,00 €
	g) mise à la côte regard divers S<0,50m2	3	U	145,00 €	435,00 €
				TOTAL H.T.	**99 034,20 €**

D	**SIGNALISATION**				
4.1	**Signalisation verticale - panneau + poteau - gamme petite zone y compris fourreau 40*80**				
	a) panneaux Handicapés simple face CE14+ M6h	2	U	365,00 €	730,00 €
	b) panneaux arret minute	1	U	365,00 €	365,00 €
4.2	**Fourniture et mise en place de clous en bande podotactile**	200	U	5,00 €	1 000,00 €
4.3	**Signalisation horizontale (enduit à froid à la spatule)**				
	a) Marquage places bleues avec T et I	33	U	17,00 €	561,00 €
	b) Marquage places rouges avec T et I	3	U	17,00 €	51,00 €
	c) Zone convoyeur de fond (zébra jaune et marquage €)	1	U	180,00 €	180,00 €
	d) Marquage Places "personnes mobilités réduite"- marquage réglementaire (par place PMR)	2	U	125,00 €	250,00 €
	e) Zébra bleus	12	m²	35,00 €	420,00 €
	f) flêche au sol type thermo	2	U	26,00 €	52,00 €
				TOTAL H.T.	**3 609,00 €**

E	**MOBILIER URBAIN**				
5.1	Dépose de signalérique ou panneau existant	5	U	60,00 €	300,00 €
5.1	Dépose de potelets, plot existants	4	U	40,00 €	160,00 €
5.2	Dépose soignée de barrières existantes	12	U	60,00 €	720,00 €
5.3	Dépose de poubelle existante	2	U	60,00 €	120,00 €
5.4	Dépose de banc existant	2	U	110,00 €	220,00 €
5.5	**Pose** de mobilier urbain fixe (barrière,potelet fixe ou amovible , banc et poubelle et poubelle) fourni par la mairie ou provenant des déposes ultérieures	18	U	150,00 €	2 700,00 €
				TOTAL H.T.	**4 220,00 €**

F	**RESEAUX**				
6.1	Tranchée complète Eaux Pluviales Ø300	80	ml	98,90 €	7 912,00 €
6.2	Grille 50*50 d'engouffrement	2	U	500,00 €	1 000,00 €
6.3	grille avaloir sur A2 basse CS2	1	U	700,00 €	700,00 €
6.4	Fourniture et pose de dauphin y/c enlèvement du dernier élement de gouttière	4	U	190,00 €	760,00 €
6.6	Piquage sur regard ou canalisation existante	2	U	180,00 €	360,00 €
6.7	Tranchée complète avec 2 fourreaux Ø90	16	Ml	57,00 €	912,00 €
6.8	Fourniture et mise en place de chambre L0T	2	U	250,00 €	500,00 €
				TOTAL H.T.	**12 144,00 €**

TOTAL H.T.	**163 741,20 €**

50 % HT
82 000 €