AR Prefecture
047-214701955-20251218-DEL1602025-DE
Reçu le 22/12/2025

RECAPITULATION GENERALE

A	**TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT**		**=**	**43 000,00 €**
B	**TRAITEMENT DE SURFACE**		**=**	**183 922,80 €**
C	**ASSAINISSEMENT**		**=**	**47 200,00 €**
D	**MOBILIER URBAIN, DIVERS**		**=**	**41 440,00 €**
E	**TRAVAUX D'ESPACES VERTS**		**=**	**22 179,00 €**
		TOTAL HT	**=**	***337 741,80 €***

AR Prefecture
047-214701955-20251218-DEL1602025-DE
Reçu le 22/12/2025

Code	Désignation	Quantité		Prix Unitaire en €	Montant HT en €	Eligibilité
A	**TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT**					
1.0	Mise en route du chantier					
	a) Installation de chantier	1	F	5 000,00 €	5 000,00 €	Eligible au prorata des dépenses liées à la Désimperméabilisation par rapport au montant total de l'aménagement
	b) études d'exécution	1	F	1 200,00 €	1 200,00 €	
	c) Implantation générale	1	F	1 000,00 €	1 000,00 €	
	d) Sondages de reconnaissance des réseaux, piquetage	1	Ft	500,00 €	500,00 €	
	e) Traçage des réseaux existants	1	Ft	500,00 €	500,00 €	
	f) Dossier des Ouvrages Exécutés	1	Ft	800,00 €	800,00 €	
1.1	Dépose et évacuation mobilier urbain existant (banc, table , cage de foot ...)	10	U	200,00 €	22 179,00 €	
1.2	**Terrassement**				24 979,00 €	
	a) Démolition cour existante sur 30 cm en moyenne et évacuation en décharge agréé	2685	m²	10,00 €	26 850,00 €	Eligible si la démolition vise à la création d'une surface perméable soit 1123 m²
	b) Dépose et évacuation cloture existante	30	ml	20,00 €	600,00 €	
	c) Dépose et repose portail existant	1	U	800,00 €	800,00 €	
	d) Purge éventuelle couche de forme	10	m3	55,00 €	550,00 €	
1.3	Dépose de bordures y/c évacuation	100	ml	5,00 €	500,00 €	
1.4	Démolition maçonnerie béton existante	30	M3	90,00 €	2 700,00 €	
1.4	Démolition muret et cloture existante entrée	0	ml	40,00 €	0,00 €	
1.6	Arrachage de haie existante	0	ml	40,00 €	0,00 €	
1.7	Arrachage et dessouchage d'arbres	0	U	400,00 €	0,00 €	
				TOTAL H.T.	**43 000,00 €**	
B	**TRAITEMENT DE SURFACE**					
2.1	**Terrain de sport en béton drainant (250 m²)**					
	*a) tranchée drainante 0,3*0,3 et drain PVC Ø80*	60	ml	35,00 €	2 100,00 €	
	b) géotextile (120gr/m²)	364	m²	2,00 €	728,00 €	
	c) fondation GNT 20/40 bouchonné en surface par du 10/14 y compris débord	402	m²	25,00 €	10 050,00 €	
	d) Dallage béton drainant de 12 cm coffrage perdu	364	m²	60,00 €	21 840,00 €	
	e) Peinture résine styrène acrylique stable en deux couches	364	m²	7,00 €	2 548,00 €	
2.2	**Revêtement enrobé hors preau et zone ping pong**					
	a) reprofilage sur 20 cm en moyenne GNT 0/20 sur l'ensemble du terrain de sport	1297	m²	10,00 €	12 970,00 €	
	b) enrobé sur 0,06 my/c couche accrochage	1297	m²	30,00 €	38 910,00 €	
2.3	**Parking evergreen**					
	Géotextile classe 4	298	m²	2,00 €	596,00 €	Eligible
	Couche de fondation en mélange terre pierre sur 15 cm	298	m²	13,50 €	4 023,00 €	
	Lit de pose sur 3 cm et filet d'aide à la pose	298	m²	9,00 €	2 682,00 €	
	Dalle alvéolaire type Evergreen préengazonné	278	m²	50,00 €	13 900,00 €	
	Structure alvéolaire + remplissage pavé pour délimitation des places	20	m²	75,00 €	1 500,00 €	
	parachèvement des places enherbées	1	F	1 950,00 €	1 950,00 €	
2.4	**zone en nidagravel ou pavé**					
	a) Géotextile classe 5 sur PST2/AR1	226	m²	3,00 €	678,00 €	Eligible
	b) TV ép. 0,20 m	226	m²	17,00 €	3 842,00 €	
	c) Couche de fondation en mélange terre pierre sur 20 cm ou grave drainante 2/20mm	226	m²	13,90 €	3 141,40 €	
	d) Lit de pose sur 3 cm et filet d'aide à la pose	226	m²	13,40 €	3 028,40 €	
	e) Structure alvéolaire + remplissage pavé	126	m²	85,00 €	10 710,00 €	
	f) Structure alvéolaire + remplissage gravier sur voirie	226	m²	75,00 €	16 950,00 €	
2.5	**Entourage des arbres**					
	a) préparation du terrain	148	m²	5,00 €	740,00 €	Eligible
	b) Protection du sol par double paillage : paillage biodégradable de type Duoprotect de chez Geochanvre ou Thorenap de chez Sotextho ou similaire y/c collerettes et broyat de bois sur 5 cm d'ép. ou galets sur 4/5 cm	148	m²	12,00 €	1 776,00 €	
2.6	**Cheminement en stabilisé parking -réfectoire**					
	a) géotextile	134	m²	2,00 €	268,00 €	
	b) GNT 0/20 sur 20 cm	134	m²	10,00 €	1 340,00 €	
	c) Finition cheminement en sable 0/4 calcaire ocre lavé ép 3 cm	134	m²	8,00 €	1 072,00 €	
2.7	**Espace scénique**					
	a) Fourniture et mise en place de gradin béton courbe sur deux niveaux hauteur 40 cm	30	ml	300,00 €	9 000,00 €	

AR Prefecture
047-214701955-20251218-DEL1602025-DE
Reçu le 22/12/2025

Code	Désignation	Quantité		Prix Unitaire en €	Montant HT en €	Eligibilité
	b) géotextile	90	m²	2,00 €	180,00 €	Eligible
	c) GNT 0/20 sur 20 cm	90	m²	12,00 €	1 080,00 €	
	d) Finition cheminement en sable 0/4 calcaire ocre lavé ép 3 cm	90	m²	7,00 €	630,00 €	
2.12	Marquage couloir sous preau	1	Ft	3 000,00 €	3 000,00 €	
2.13	Marquage couloir pistes	1	Ft	3 000,00 €	3 000,00 €	
2.14	Fourniture et pose de bordure P1	60	ml	30,00 €	1 800,00 €	
2.15	Fourniture et pose de bordure metallique	154	ml	35,00 €	5 390,00 €	
2.16	Mise à la côte de regard existant	10	U	250,00 €	2 500,00 €	
				TOTAL H.T.	**183 922,80 €**	

C	**ASSAINISSEMENT**					
3.1	Tranchée complète Ø 200 PVC CR 8 y/c évacuation	95	ml	110,00 €	10 450,00 €	
3.1	Tranchée complète Ø 300 PVC CR 8 y/c évacuation	95	ml	130,00 €	12 350,00 €	
3.2	**Fonte de voirie et ouvrage de connexion**					
	a) Regard de visite avec couverture fonte 400KN	4	U	800,00 €	3 200,00 €	
	b) Regard de visite avec couverture fonte 250KN	4	U	800,00 €	3 200,00 €	
	c) Grille carré	1	U	600,00 €	600,00 €	
	d) Regard à grille avec fonte plate ou concave 60X60 400 KN	8	U	700,00 €	5 600,00 €	
	e) Regard de branchement EP	10	U	400,00 €	4 000,00 €	
	f) Puisard d'infiltration	2	U	3 300,00 €	6 600,00 €	Eligible
3.3	Hydrocurage et passage caméra	1	F	1 200,00 €	1 200,00 €	
				TOTAL H.T.	**47 200,00 €**	

D	**MOBILIER URBAIN, DIVERS**				
4.0	Cage combi foot/basket avec filet (fourniture et pose) et protection	2	U	2 600,00 €	5 200,00 €
4.1	Panneau de basket avec protection	4	U	1 400,00 €	5 600,00 €
4.2	Fourniture et pose d'une point d'eau Y/c toute sujétion de raccordement	1	U	1 700,00 €	1 700,00 €
4.3	Table de pique nique avec abri	3	U	3 500,00 €	10 500,00 €
4.4	Banc bois	2	U	1 000,00 €	2 000,00 €
4.6	jeux	2	U	4 000,00 €	8 000,00 €
	cloture en délimitation du parking personnel	32	ml	45,00 €	1 440,00 €
4.7	Garage à vélo	1	U	7 000,00 €	7 000,00 €
				TOTAL H.T.	**41 440,00 €**

TOTAL H.T.	**315 562,80 €**

investigations complémentaires
- diagnostic amiante enrobé existant
- essais d'infiltration
- passage caméra des réseaux EU et EP existant
- détection des réseaux secs pour passage en classe A
- détection des réseaux secs pour passage en classe A

non compris
- travaux de bâtiment

AR Prefecture
047-214701955-20251218-DEL1602025-DE
Reçu le 22/12/2025

N°	DESIGNATION		Quantité	P.U.	MONTANT HT
1	**TRAVAUX PRELIMINAIRES AUX PLANTATIONS**				
1.1	**Analyse de la TV à fournir - selon plusieurs échantillons**				
	avec recommandations d'amendements pour obtenir un niveau cultural satisfaisant	U	1	250,00	250,00
1.3	**Décompactage et Purge**				
1.3.1	Décompactage particulier de terrains, labour profond sur 0.60 m de profondeur env. - forfait pour 300 m² env.	Ft	1	150,00	150,00
1.4	**Dossiers de suivi**				22 179,00
1.4.1	**Dossiers de plan d'Execution EXE pour l'ensemble des travaux du présent lot :** Dossier EXE à fournir en 2 exemplaires papier à chaque réunion de la phase de préparation et tout au long du chantier selon nécessités (indicés et datés)	Ft	1	700,00	22 329,00
1.4.2	**Dossiers de récolement DOE pour l'ensemble des travaux du présent lot :** plans, liste des végétaux par massifs, fiches techniques, ... à fournir en 4 ex papier et 1 ex reproductible à fournir lors des OPR aux MOU/MOE	Ft	1	500,00	500,00
	Total de la rubrique 0		**1 600,00**		**1 600,00**
2	**PREPARATION DES SOLS - FOUILLES DE PLANTATION ET MISE EN OEUVRE DE LA TERRE VEGETALE, AMENDEMENTS**				
2.1	**Travaux préparatoires de sol**				
2.1.1	Nettoyage, enlèvement de déchets et de végétation spontanée si nécessaire, décompactage soigneux et fin façon jardinier par passage d'une herse rotative sur 4/5 cm de profondeur, avec réglage fin de la totalité des surfaces à planter uniquement y/c épierrage	m²	300,00	1,50	450,00
2.2	**Ouverture et mise en place de terre végétale ne provenant pas du site amendé:** - Ouverture et terrassement des fouilles de plantation y/c évacuation des terres impropres ou excedentaires si nécessaire aux DP - mise en place de la TV amendée : environ 70% de TV et 30% d'amendement (de type terreau Orgasyl de chez Frayssinet ou similaire + engrais naturels type Vegevert (15kg/m3) chez Vert&Vert ou similaire en surface + fourniture et incorporation de MO matières organiques en surface / dosage selon analyse de sol) - Plombage à l'eau + activateur de reprise				
	POUR LES PLANTATIONS EN PLEINE TERRE à fournir				
2.2.1	Pour les arbres : fosse de 1,50x1,50x1,20m après remis en place (2,70 m³ env.) avec remise en place de TV fournie amendée	m3	70,20	55,00	3 861,00
2.2.2	*Pour les massifs : mise en place de 30 cm de TV amendée*	*m3*	*90,00*	*35,00*	3 150,00
	Total de la rubrique 2		**7 461,00**		**7 461,00**
3	**ACCESSOIRES DE PLANTATION**				
3.1	**Tuteurage**				
3.1.1	Tuteur tripode pour les arbres isolés et les arbres des bosquets (H hors-tout 250 cm - section ø 10/12cm - en châtaignier, chêne ou autre)	U	16	60,00	960,00
3.1.2	Tuteur simple pour les cépées (H hors-tout 250 cm - section ø 10/12cm - en châtaignier, chêne ou autre)	U	10	25,00	250,00
3.2	**PROTECTION DES SOLS**				
	Protection du sol par double paillage : paillage biodégradable de type Duoprotect de chez Geochanvre ou Thorenap de chez Sotextho ou similaire y/c collerettes et broyat de bois sur 5 cm d'ép. ou galets sur 4/5 cm				
3.2.1	protection pour les massifs - broyat de bois	m²	26,00	12,00	312,00
	Total de la rubrique 3		**1 522,00**		**1 522,00**
4	**SEMIS : TRAVAUX DE SOL, REGLAGE, FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE**				
4.1	**TRAVAUX DE SOL POUR SEMIS**				
4.1.1	Nettoyage, enlèvement de déchets et de végétation spontanée si nécessaire, **décompactage soigneux et fin façon jardinier** par passage d'une herse rotative (de type rotadairon) sur 4/5 cm de profondeur avec réglage fin de la totalité des surfaces à semer (dalle et pleine terre), y/c évacuation des déchets aux DP	m²	600,00	1,50	900,00
4.2	**Fourniture et mise en œuvre**				
4.2.1	**G1** - Prairie rustique rase à très rase piétinable pour milieu sec (voir détail du mélange dans le CCTP) - travaux y/c 1ère fauche selon contraintes calendaires fortes de réalisation	m²	600,00	2,30	1 380,00
	Total de la rubrique 4		**2 280,00**		**2 280,00**
5	**VEGETAUX : FOURNITURES ET PLANTATIONS**				
5.1	**FOURNITURE D'ARBRES ET D'ARBRISSEAUX**				
5.1.1	**Les arbres**				

AR Prefecture
047-214701955-20251218-DEL1602025-DE
Reçu le 22/12/2025

	Acer buergerianum - Cépée 2/3 troncs 200/250 M ou MG + tuteur simple (fourniture autre poste) *	U	4	150,00	600,00
	Acer campestre - Tige 12/14 M ou MG + tuteur tripode (fourniture autre poste) *	U	4	150,00	600,00
	Acer x freemanii 'Armstrong' ou 'Celebration' - Tige 12/14 MG ou M + tuteur tripode (fourniture autre poste) *	U	3	150,00	450,00
	Carpinus betulus - Cépée 2/3 troncs 250/300 M ou MG + tuteur simple (fourniture autre poste) *	U	3	150,00	450,00
	Celtis australis - Tige 12/14 M + tuteur tripode (fourniture autre poste) *	U	3	150,00	450,00
	Quercus frainetto - Tige 12/14 RN ou M + tuteur tripode (fourniture autre poste) *	U	3	150,00	450,00
	Quercus turneri pseudoturneri - Cépée 2/3 troncs 200/250 M ou MG + tuteur simple (fourniture autre poste) *	U	3	150,00	450,00
	Tilla cordata - Tige 12/14 RN ou C + tuteur tripode (fourniture autre poste) *	U	3	150,00	450,00
			26		
5.2	**FOURNITURE DE VEGETAUX POUR LES MASSIFS**				
5.2.3	**HAIE/MASSIF H2 - Contre école maternelle**				
	contre la cloture :				
	Acanthus mollis - G	U	8	4,00	32,00
	Choisya ternata - Touffe 2/4 brins 40/60 C	U	10	4,00	40,00
	Cistus creticus f. albus - C1	U	8	4,00	32,00
	Coronilla glauca - Touffe 2/4 brins 40/60 C	U	10	4,00	40,00
	Lonicera fragrantissima - Touffe 2/4 brins 40/60 C	U	8	4,00	32,00
			70		
5.3	***PLANTATION***				
5.3.1	*Plantation des arbres, cépées d'arbres, arbres haute tige*	*U*	*26*	*55,00*	1 430,00
5.3.2	*Plantation des arbustes en touffe et plantes grimpantes*	*U*	*70*	*5,00*	350,00
			96		
	Total de la rubrique 5		**5 856,00**		**5 856,00**
6	**TRAVAUX DE PARACHEVEMENT**				
6.1	**Pour une durée estimée de 6 à 12 mois : entretien et garantie de reprise pour les plantations et les semis pour l'ensemble des prestations, y compris remplacement des végétaux morts et assimilés si nécessaire à l'automne suivant les plantations**				
6.1.1	Arbres ramifiés, cépées y/c maintenance des tuteurs (2x/an), désherbage sélectif du pied des arbres (3x par an) et ébougeonnage des troncs si nécessaire	U	26,00	30,00	780,00
6.1.2	Arbustes pour haie et massifs	U	70,00	4,00	280,00
6.3	**SEMIS FAUCHAGE**				
6.2.1	G1 - Semis prairie "sèche" entretien niveaux 2 : 5 à 7 tontes/an y/c fertilisation	m2	600,00	3,00	1 800,00
6.3	**Arrosage manuel**				
	Arrosage d'entretien y/c arrosage renforcé en cas de fortes chaleurs ou de sécheresses exceptionnelles prolongées au-delà de 21 jours sans pluie - à raison de 200L/U par sujets arbres et de 50L/U par sujets dans les massifs d'arbrisseaux et d'arbustes - fréquences de passages 1x / 15 jours environ soit 15 passages	Ft	1,00	600,00	600,00
	Total de la rubrique 6		**3 460,00**		**3 460,00**
	TOTAL GENERAL H.T. **T.V.A. 20%** **TOTAL T.T.C.**				**22 179,00** 4 435,80 **26 614,80**