AR Prefecture
047-214701955-20260416-DEL0652026-DE
Reçu le 28/04/2026

Agen le, 09/03/2026

territoire d'énergie
LOT-ET-GARONNE

Mairie
47600 Nérac

Nos réf : JMC/CB

ECLAIRAGE PUBLIC

PL 2815

Devis Estimatif 26/05

DESIGNATION	Quan.	Prix Unit. H.T.	Prix Total H.T.
Dépose	1	593,03	593,03
PBA - Console - Portee réseau EP			
Géoréférencement			
Récolement pour réseau EP	1	56,40	56,40
Investigations complémentaires avant chantier (présence réseau Gaz)	1	275,87	275,87
Réseau			
Tranchée, pose de 2 gaines TPC 75 pour réseau EP + caméra.	20	157,72	3 154,46
Réseau EP (câble 3G10, cablette 25)	20	16,30	325,92
Confection remontée aérosouterraine	1	129,78	129,78
Support et repose du luminaire	1	1 673,91	1 673,91
Massif 300x300 avec support cylindro-conique à crosse tubulaire cintrée de 8m			
RAL à définir sur Plan travaux			
Protection interpak + parafoudre, repose de la prise illumination et du haut parleur			
Convention de servitude	1	289,49	289,49
Réalisation des travaux seulement si obtention de cette convention			
	MONTANT H.T. :		6 498,86
DEVIS VALABLE DEUX MOIS	T.V.A. 20% :		1 299,77
	MONTANT T.T.C. :		7 798,63

CONTRIBUTION DE LA COMMUNE 65% DU H.T.	4 224,26
MONTANT A CHARGE DE TE 47	3 574,37

Dater et faire précéder la signature de la mention "bon pour accord sur la contribution de la commune"

Le Maire,

Nicolas LACOMBE

Le Président,

LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN LOT-ET-GARONNE
territoire d'énergie LOT-ET-GARONNE

Jean-Marc CAUSSE