

E.S.B.T.P.bâtitseur de votre cadre de vie
bâtitseur de votre cadre de vie

05 53 48 47 00

BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS
ASSAINISSEMENT individuel et collectif
TERRASSEMENT - SIGNALISATION**DEVIS N° D26-0439****Mairie de Nérac**

NERAC - Cour oasis école - Avenant 1 plus et moins-value

1 Place du Général de Gaulle

Chantier : NERAC - Cour oasis école

47600 Nérac

A ESTILLAC, le 07 septembre 2026

	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1	Moins-value				
1.1	TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT				
1.1.1	Dépose et évacuation mobilier urbain existant (banc, table, cage de foot ...)	U	-8.00	145.00	-1 160.00
1.1.2	Pour les arbres : fosse de 1,50x1,50x1,20m y/c évacuation avec	M3	-82.00	48.00	-3 936.00
1.1.3	remise en place de TV amendée fournie par la mairie sur demande mairie : terrassement de fosses diverses et	M3	-10.00	37.00	-370.00
1.1.4	évacuation des terres	U	-10.00	145.00	-1 450.00
	Essai de portance sur arase terrassement (10 mesures)				
	Sous-Total TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT				-6 916.00
1.2	TRAITEMENT DE SURFACE				
1.2.1	b) Epanchage du mulch fourni par la mairie sur 10 cm	M2	-118.00	11.00	-1 298.00
1.2.2	Caniveau en galet 45 cm de large	ML	-60.00	89.00	-5 340.00
	Sous-Total TRAITEMENT DE SURFACE				-6 638.00
1.3	RESEAUX				
1.3.1	Hydrocurage et passage caméra	FT	-1.00	980.00	-980.00
	Sous-Total RESEAUX				-980.00
1.4	MASSIF DE FONDATIONS JEUX ET EQUIPEMENT SPORTIF				
1.4.1	a) massif béton 50*50*60 pour chaise longue avec une profondeur d'ancrage de 40 cm	U	-4.00	275.00	-1 100.00

Page 1 / 2



2 route des métiers (rocade d'Estillac) 47310 ESTILLAC

☎ 05 53 48 47 00 📠 05 53 48 47 01 📧 esbtp@orange.fr

RCS Agen B 414 366 658 • APE/NAF 4312B • SIRET: 414 366 658 00063 • TVA Intracomm. FR75 414 366 658

Établissement secondaire:

TARN-ET-GARONNE • ZA Molère II • 82340 SAINT-LOUP • Tél. 05 63 95 93 81
SIRET 414 366 658 000 22 • TVA Intracomm. FR75 414 366 658 • SAS au capital de 40 000 €

		Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
1.4.2	massif béton 40*40*40 pour chaise longue	U	-14.00	255.00	-3 570.00
Sous-Total MASSIF DE FONDATIONS JEUX ET EQUIPEMENT SPORTIF					-4 670.00
Total Moins-value					-19 204.00
2	Plus-value				
2.1	TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT				
2.1.1	Réalisation d'un monocouche a l'émulsion 69% mise en œuvre manuel	M2	9.50	380.00	3 610.00
2.1.2	Apport de terre végétale	M3	35.00	45.00	1 575.00
Sous-Total TRAVAUX PREALABLES, TERRASSEMENT					5 185.00
2.2	TRAITEMENT DE SURFACE				
2.2.1	Caniveau préfabriqué béton type CC1	ML	60.00	45.00	2 700.00
Sous-Total TRAITEMENT DE SURFACE					2 700.00
2.3	RESEAUX				
2.3.1	Tranchée complète Ø 90 pour arrosage	ML	105.00	36.00	3 780.00
2.3.2	Regard de visite 40x40 avec couvercle fonte arrosage	U	5.00	480.00	2 400.00
Sous-Total RESEAUX					6 180.00
Total Plus-value					14 065.00

Montant H.T. -5 139.00 €

T.V.A. 20 % -1 027.80 €

Montant T.T.C. -6 166.80 €

Visa du représentant de l'entreprise	Signature et cachet du client
	Fait à , le

