AR Prefecture
047-214701955-20260924-DEL1282026-DE
Reçu le 29/09/2026

Agen le, 20/07/2026

territoire d'énergie
LOT-ET-GARONNE

Mairie
47600 Nérac

Nos réf : JMC/EmM

ECLAIRAGE PUBLIC

2 solaires rue de Nazareth 2026

Devis Estimatif 26/15

DESIGNATION	Quan.	Prix Unit. H.T.	Prix Total H.T.
Mâts solaires S8 S9 Fourniture et pose d'un ensemble solaire FONROCHE SMARTLIGHT 5.1 avec coupure de 1h - 5h30 (100%-0%-100%) toutes sujétions comprises dont la confection d'un massif béton. Cet ensemble est composé : d'un mât cylindro-conique de 5 mètres et d'une crosse thermolaqué avec RAL au choix d'un support panneau batterie et bloc Led RAL noir 200 sablé d'une batterie NiMH 24V 2x13 Ah 624 Wh d'un bloc LED 40W -24V >180 lumen/W - 3000 K d'un module solaire photovoltaïque de 190Wc TE 47 assurera, dans son forfait maintenance, le nettoyage du luminaire tous les 5 ans et les éventuelles interventions relatives à une mise en sécurité en cas d'accident ou autre. En dehors de la durée de garantie, le syndicat ne prendra pas en charge de défaillance ni d'éventuel renouvellement des composants du système. Tout remplacement de composants fera l'objet d'un devis. Garanties et tarifs Fonroche : Panneau photovoltaïque production >90% sur 10 ans, >80% sur 25 ans Batterie 8 ans : 340 HT fourniture seule Bloc led 8 ans	2	3 142,70	6 285,40
Géoréférencement Confection d'un plan de récolement géoréférencé sur levé topographique.	1	130,90	130,90
	MONTANT H.T. :		6 416,30
DEVIS VALABLE DEUX MOIS	T.V.A. 20% :		1 283,26
	MONTANT T.T.C. :		7 699,56
	CONTRIBUTION DE LA COMMUNE 65% DU H.T.		4 170,60
	MONTANT A CHARGE DE TE 47		3 528,96

Dater et faire précéder la signature de la mention "bon pour accord sur la contribution de la commune"

Le Maire,

Nicolas LACOMBE

Le Président,

LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN LOT-ET-GARONNE
territoire d'énergie LOT-ET-GARONNE

Jean-Marc CAUSSE